DIMMS GROUP

MARCATURA CE

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

DIMMS Control SpA
SEDE AMMINISTRATIVA
C.da Archi, 14G
83100 Avellino
ITALIA

LABORATORI
Area A.S.I. Avellino
Via Campo di Fiume, 13
83030 Montefredane (AV)
ITALIA
Tel.: +39 0825 24353
Fax: +39 0825 248705

FILIALE NAZIONALE
Via D. Bertolotti, 7
10121 Torino
ITALIA
Tel.: +39 011 0866150

FILIALE IN ROMANIA
Bulevardul Regina Maria, 32
Parter, birou 204, modul B,
Sectorul 4, C.P. 040125 Bucuresti
ROMANIA
Tel.: +40 21 367 3178
Fax: +40 21 367 3442

FILIALE IN MOZAMBICO
Estrada Nacional 4
Av. da Namaacha km 6
Bairro do Fomento
Distrito Municipal da Matola
MOZAMBICO
Tel.: +258 21784162

ELLETIPI Srl
Via A. Zucchini 69
44122 Ferrara
ITALIA
Tel.: +39 0532 56771
Fax: +39 0532 56119

GEOMARINE Srl
Via Guidi 3/4
60019 Senigallia (AN)
ITALIA
Tel.: +39 071 6608346
Fax: +39 071 6610775

DIMMS GEOPHYSICAL MOZAMBIQUE
Avenida Joachim Chissano 921
(ex Rua da Alcantara 921)
Bairro da Matola 700
Distrito Municipal da Matola
MOZAMBICO
Tel. Uffici: +258 21784162

www.dimms.eu

ITALIANO

UNI EN 13108-1: CONGLOMERATO BITUMINOSO PRODOTTO A CALDO

SERVIZI OFFERTI

ORGANISMO NOTIFICATO

ELLETIPI
e/o altro ENTE

DA € 1.250 a € 1.750

Le attività quale Organismo Notificato sono previste solo per Miscele in Sistema 1 e 2+.

LABORATORIO NOTIFICATO

ELLETIPI

€ 300

Il Laboratorio Notificato interviene per **l'esecuzione** delle prove iniziali di tipo solo nel caso di Miscele in Sistema 3.

CONSULENZA MANUALE FPC

ELLETIPI
DIMMS CONTROL
A seconda della collocazione geografica

DA € 500 a € 1.000

La consulenza prevede la redazione o **l'adeguamento** del Manuale FPC.

LABORATORIO PROVE

ELLETIPI
DIMMS CONTROL
A seconda della collocazione geografica

DA € 2.875 a € 3.500

Il Laboratorio effettua le PROVE DI TIPO la prima volta per ogni prodotto e ad ogni cambiamento di miscela (in ogni caso ogni 5 anni) e le PROVE DI MANTENIMENTO come stabilito **all'interno** del piano della qualità.

TIPOLOGIA DI PROVE

UNI EN 933-1

Granulometria degli aggregati

Ogni 2000 T. di aggregato in fornitura

UNI EN 12697-1

Contenuto di bitume con estrazione e centrifuga

Ogni 1000 T. di conglomerato riciclato in fornitura
UNI EN 13108-1

UNI EN 12697-2

Determinazione della curva granulometrica di una miscela di aggregati

Ogni 1000 T. di conglomerato riciclato in fornitura
UNI EN 13108-1

UNI EN 1427

Punto di rammollimento (palla-anello)

Ogni 300 T. di bitume in fornitura

UNI EN 1426

Prova di penetrazione

Ogni 300 T. di bitume in fornitura

UNI EN 12697-1

Contenuto di bitume con estrazione e centrifuga

OCL A 1/2000 T.
OCL B 1/1000 T.
OCL C 1/500 T.

UNI EN 12697-2

Determinazione della curva granulometrica di una miscela di aggregati

OCL A 1/2000 T.
OCL B 1/1000 T.
OCL C 1/500 T.

UNI EN 13108-21

Mantenimento livello OCL settimanale (con relazione conclusiva in preparazione **all'audit**)

Annuale

UNI EN 13108-20

Determinazione del mix design e della percentuale di bitume ottimale con il metodo Marshall o con metodo volumetrico con pressa giratoria

Ogni tipologia di prodotto

UNI EN 13108-20

Determinazione dello studio di pre-qualifica della miscela dopo produzione industriale

Ogni tipologia di prodotto

PROVE INIZIALI DI TIPO

PROVE DI MANTENIMENTO

VERIFICA IL TUO SISTEMA DI QUALI DEI NOSTRI SERVIZI NECESSITA:

SISTEMA 1 = ■ + ■ + ■

SISTEMA 2+ = ■ + ■ + ■

SISTEMA 3 = ■ + ■

L'esperienza maturata dal Gruppo sia nelle attività di Laboratorio che come Organismo Notificato ci consente di offrire un servizio completo per le certificazioni dei prodotti da costruzione oltre alla possibilità di effettuare la consulenza per ogni tipologia di certificazione (UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; BS OHSAS 18001; ...).

ULTERIORI NOTE:

- La norma prevede prove obbligatorie e prove facoltative; queste ultime verranno quotate a parte, se richieste.
- I costi riferiti alle prove di laboratorio sono indicativi perchè funzione della produzione e dei relativi sistemi di gestione.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' — SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE — SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI